Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16-10660 ovat perustana alla oleviin tehtäviin ja velvoitteisiin.
Allmänna avtalsvillkor YSE 1998/RT 16-10660 ligger till grund för nedan nämnda uppgifter och skyldigheter

HANKINNAT JA VELVOITTEET , TIIVISTELMÄ
ANSKAFFNINGAR OCH ÅLIGGANDEN, SAMMANFATTNING

	ILMASTOINTIURAKKA **VENTILATIONSENTREPRENADEN**	**TI**	**RU**	**PU**	**IU**	**AU**	**SU**	**SPR**	**Huomautuksia** **Anmärkningar**
1.	Ovien ilmaraot Ventilationsspringor i dörrar		x						
2.	IU:n hankkimien ritilöiden, venttiilien ym. asennus rakennusosiin Fastsättning av IU anskaffade galler, ventiler mm. i byggnadsdelar		x						
3.	Ilmastointihormien rakentaminen ja päällystäminen vesikatolla ja varaa niissä riittävät tilat sähköasennuksille Byggande och beklädnad av ventilationsskorstenar på tak och reserverar i dem tillräckligt med utrymme för elinstallationer		x						
4.	Ruosteenestomaalaus, pohjamaalaus tehtaalla Rostskyddsmålning, grundmålning				x				
5.	Kanavien kiinnitys ja niiden ripustustarvikkeet Upphängningsdon för kanaler samt deras infästning				x				
6.	Liesikuvut IV-järjestelmään kytketyt, toimitus, asennus Spiskupor kopplade till vent.systemet, leverans och montering				x				
7.	Moottoritoimiset Liesituulettimet, toimitus ja asennus Spisfläktar med motor, leverans och montering		x						
8.	Korvausilmaventtiilien hankinta Ersättningsluftventiler, anskaffning				x				
9.	Korvausilmaventtiilien asennus Ersättningsluftventiler, montering		x						
10	IV-koneen kannakointi / ripustus Vent.maskinens stomme/upphängning				x				
11.	Laitteiden tiivistys niiden liittyessä rakenteisiin Tätning av utrustningars anslutningar mot andra konstruktioner		x						
12.	Yhteydet viranomaisiin + merkinnät + luovutuspiirustukset Kontakt till myndigheter + märkningar + överlåtelsehandlingar				x				
13.	Suunnitelmissa erikseen mainitut muiden urakoiden aiheuttamat työt I handlingarna skilt nämnda arbeten förorsakade av andra entreprenader				x				
14.	Koekäyttö ja hälytyksen testaus Provdrift och testning			x	x	x	x		
15.	Vaiheistuksien aiheuttamat tilapäiset IV-asennukset suunnitelmin muk. Tillfälliga ventilationsinstallationer förorsakade av olika byggnads-skeden/-etapper enligt handlingarna.				x				
16.	Liittää laipalliset putkihylsyt, läpiviennit kosteuseristykseen Ansluter rörflänsar och genomföringar i fuktisoleringen		x						
17.	230/400V johtojen kytkentä ja asennus Installation och montering av 230/400V kablar						x		
18.	Konekortit toimitetuille laitteille Maskinkort på anskaffade maskiner/apparater				x				
19.	Palopeltien yms. liitäminen rakenteisiin Anslutning/monterig av brandspjäll o.dyl. i konstruktioner		x						
20.	Purkutyöt / IV-asennukset: Katso YLE kohta 47.3 ja 47.4 sekä suunnitteluasiakirjat Rivningsarbeten / Ventilationsinstallationer: Se ALLMÄNNA punkt 47.3 och 47.4 samt entreprenadhandlingrana		x						
21.	LVI-laitteiston säätötyö kohteessa Inreglering av VVS-anläggning i objektet			x	x				
22.	Jäteilmakatoksen hankinta ja asennus Avluftshuvar, anskaffning, montering				x				
23.	Kattoläpivientien tiivistys Takgenomföringar, tätning		x						
24.	Tulo- ja poistoilman US-säleiköt SPR- ja LVI-suunn. mukaan Till- och frånluftsgaller i YV enl. SPR- och VVS-handlingarna				x				
25.									

Selitykset katso YLE / Förklaringar se ALLMÄNNA