Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16-10660 ovat perustana alla oleviin tehtäviin ja velvoitteisiin.
Allmänna avtalsvillkor YSE 1998/RT 16-10660 ligger till grund för nedan nämnda uppgifter och skyldigheter

HANKINNAT JA VELVOITTEET , TIIVISTELMÄ
ANSKAFFNINGAR OCH ÅLIGGANDEN, SAMMANFATTNING

	PUTKIURAKKA / RÖRENTREPRENADEN	**TI**	**RU**	**PU**	**IU**	**AU**	**SU**	**SPR**	**Huomautuksia Anmärkningar**
1.	Vedeneristyksen liittäminen kaivoihin Infästning av brunnar i vattenisoleringar		x						
2.	Saniteettikalusteiden hankinta ja asennus kiinnitystarvikkeineen Infästning av sanitetsinredningar inkl. infästningsmaterial			x					
3.	Seinäaltaiden ja kaatoaltaiden hankinta ja asennus Infästning av väggfasta hoar och avhällningsbäcken			x					
4.	WC-istuimiin asennettavat/kiinnitettävät inva-tuet Inva-stöd som monteras/fästes i WC-stolar			x					
5.	RST-pesupöydät ja altaat vesilukkoineen kalusteissa RST-diskbord och hoar inkl. vattenlås i inredning		x						Liitäntä PU Anslutning PU
6.	Pesupöytien vesikalusteiden asennus Montering av diskbordsbeslag			x					
7.	Pesupöytien ja altaiden liittäminen verkostoon Anslutning av diskbord och hoar till ledningsnätet			x					
8.	Viemäriputkien vesikattoläpivientikaulukset Kragar kring avloppsrörens vattentakgenomföringar		x						
9.	Ruosteenestomaalaus, pohjamaalaus tehtaalla Rostskyddsmålning, grundmålning på fabrik			x					
10a	Seinille asennettavat RST-altaat ja RST-hoar monterade på vägg			x					
10b	Tasojen upotusaltaat asennettuna Hoar och lavoarer infällda i bänkskivor monterade		x						Liitäntä PU Anslutning PU
11.	Vesiputkien läpivientipeitelevyjen hankinta Anskaffning av täckbrickor för vattenrörens genomföringar			x					
12.	Vesiputkien läpivientipeitelevyjen asennus Montering av täckbrickor för vattenrörens genomföringar		x						
13.	Putkien kiinnitys- ja ripustustarvikkeet Upphängningsdon för rör och deras infästning			x					
14.	Lämpöpattereiden kiinnitys Fastsättning av radiatorer			x					
15.	Vanhojen putkien ja pattereiden purku Rivning/demontering av gamla rör och radiatorer			x					
16.	Ulkopuoliset sadevesiviemärit ja -kaivot, hankinta ja asennus Utvändiga - ytvattenrör och - brunnar, anskaffning och monter.			x					Kaivu+täyttö RU Grävn.+fylln. RU
17.	Ulkopuoliset salaojat ja kaivot, hankinta ja asennus Utvändig dränering och brunnar, anskaffning och monterring		x						
18.	Vanhojen radiaattoreiden yms . maalaus Målning av gamla radiatorer etc.								
19.	Laitteiden tiivistys niiden liittyessä rakenteisiin Tätning av utrustningars anslutningar mot andra konstruktioner		x						
20.	Yhteydet viranomaisiin + merkinnät + luovutuspiirustukset Kontakt till myndigheter + märkningar + överlåtelsehandlingar			x					
21.	Suunnitelmissa erikseen mainitut työt I planeringshandlingarna skilt nämnda arbeten			x					
22.	Koekäyttö ja hälytyksen testaus Provdrift och testning			x					
23.	Vaiheistuksien aiheuttamat tilapäiset putkiasennukset suunnitelmin mukaan. Tillfälliga rörinstallationer förorsakade av olika byggnadsskeden/-etapper enligt handlingarna.			x					
24.	Liittää laipalliset putkihylsyt, läpiviennit kosteuseristykseen Ansluter rörflänsar och genomföringar i fuktisoleringen		x						
25.	230/240V johtojen kytkentä ja asennus Installation och montering av 230/240V kablar						x		
26.	Konekortit toimitetuille laitteille Maskinkort till anskaffade maskiner/apparater			x					
27.	Keittiökoneiden ja -laitteiden kytkentä/liittäminen toimintakunt. Inkoppling/anslutning av köksmaskiner och -apparater			x					Katso/se yleistä pos. 52

HANKINNAT JA VELVOITTEET , TIIVISTELMÄ
ANSKAFFNINGAR OCH ÅLIGGANDEN, SAMMANFATTNING

	PUTKIURAKKA / RÖRENTREPRENADEN	**TI**	**RU**	**PU**	**IU**	**AU**	**SU**	**SPR**	**Huomautuksia Anmärkningar**
28.	Tuuletusputket, läpiviennit Avluftningsavlopp, genomföringar			x					
29.	Tuuletusputket, kattoläpivientien tiivistys Avluftningsavlopp, genomföringar tätning mot vattentak		x						
30.	Purkutyöt / Putkiasennukset: Katso YLE kohta 47 ja suunnitteluasiakirjat Rivningsarbeten / Rörinstallationer: Se ALLMÄNNA punkt 47 och entreprenadhandlingarna			x					
31.	Suunnitelmissa erikseen mainitut muiden urakoiden aiheuttamat työt I handlingarna skilt nämnda arbeten förorsakade av andra entreprenader			x					
32.									
33.									

TI	= Tilaaja/Rakennuttaja	Beställare/Byggherre	RU	= Rakennus (pää-) urakoitsija	Byggnads (huvud-) entreprenör
PU	= Putkiurakoitsija	Rörentreprenör	IU	= Ilmastointiurakoitsija	Ventilationsentreprenör
AU	= Automaatiourakoitsija	Automationsentreprenör	SU	= Sähköurakoitsja	El-entreprenör
SPR	= Sprinkleriurakoitsija	Sprinklerentreprenör	GEOU	= GEO-lämpöurakoitsija	GEO-värmeentreprenör

OBS! Byggnaden har ingen sprinkler!